Working on Fragile Roofs Fatality File – Spanish



Un Techador cae Desde 6 Metros por un Tejado Podrido

Un techador de 39 años resultó gravemente herido al caer 6 metros por un tejado podrido. Tenía 22 años de experiencia en el sector de la construcción de tejados y llevaba un año trabajando para su empresa, una empresa de construcción de tejados.

El techador herido formaba parte de una cuadrilla de cuatro personas que llevaba un mes desmontando y sustituyendo el tejado plano (de poca inclinación) de un almacén industrial. El día del siniestro, estaban retirando tres capas de material de cubierta para comprobar si había puntos de tejado podrido.

Se colocaron líneas de advertencia cerca de los bordes del tejado y se utilizó un monitor de seguridad. Los trabajadores no estaban obligados a utilizar protección personal contra caídas mientras se encontraban dentro de las líneas de advertencia. Fuera de las líneas de advertencia, debían utilizar un sistema personal de detención de caídas consistente en un arnés de cuerpo entero con cuerdas atadas a puntos de anclaje. La mayor parte del tejado podrido visible se encontraba fuera de las líneas de advertencia.

El techador se encontraba dentro de las líneas de advertencia, cerca de la cumbrera del tejado, utilizando una pala para raspar las tejas y el aislamiento. Al retroceder, un trozo del tejado podrido cedió y cayó a través de él, aterrizando 6 metros más abajo sobre el suelo de madera. Resultó gravemente herido y sufrió numerosas fracturas y lesiones internas.

Los investigadores descubrieron que un trabajador había colocado previamente un cono naranja para marcar un punto podrido cerca de donde el techador atravesó el tejado. El lugar por el que cayó estaba a un metro del cono y bajo tres capas de material de techado, por lo que no pudo reconocer que estaba podrido. Los trabajadores también llevaban varias semanas caminando por el tejado de la zona. En el momento del incidente, el monitor de seguridad se encontraba al otro lado de la cumbrera del tejado arrojando escombros a un camión situado debajo. Tras el incidente, el empresario exigió a los trabajadores que utilizaran en todo momento un sistema personal de detención de caídas.

Fuente: *Workersadvisor.com*